



# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  
 PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO ALZADO JA12092012



<b>CONCEPTO:</b> ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE PRESA DERIVADORA (SISTEMA DE BOMBEO PURGATORIO-ARCEDIANO) CON COMPUERTAS (INCLUYE: OBRA DE DESVÍO, OBRA DE TOMA, CORTINA, DESARENADOR Y ESTABILIDAD DE TALUDES) EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO Y ZAPOTLANEJO EN EL ESTADO DE JALISCO.	<b>FECHA</b>	<b>LICITACIÓN: LO-914029999-N7-2012</b>
	24/sep/2012	<b>PLAZO DE EJECUCIÓN: 760 DÍAS NATURALES</b>
	<b>INICIO</b>	<b>EMPRESA: EMPRESA</b>
	17/oct/2012	<b>REPRESENTANTE: REPRESENTANTE</b>
<b>UBICACIÓN:</b> EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO Y ZAPOTLANEJO EN EL ESTADO DE JALISCO.	<b>TERMINO</b>	
	15/nov/2014	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO CON LETRA
0	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE PRESA DERIVADORA (SISTEMA DE BOMBEO PURGATORIO-ARCEDIANO) CON COMPUERTAS (INCLUYE: OBRA DE DESVÍO, OBRA DE TOMA, CORTINA, DESARENADOR Y ESTABILIDAD DE TALUDES) EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO Y ZAPOTLANEJO EN EL ESTADO DE JALISCO.				\$0.00	
1	PROYECTO EJECUTIVO DE PRESA DERIVADORA				\$0.00	
1.1	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSOLIDACIÓN	EVENTO	1.00		-	
1.2	PROYECTO EJECUTIVO DE PANTALLA IMPERMEABLE	EVENTO	1.00		-	
1.3	PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE DESVÍO INCLUYENDO CANAL DE DESVÍO Y ATAGUIAS	EVENTO	1.00		-	
1.4	PROYECTO EJECUTIVO DE EXCAVACIONES Y ESTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS TALUDES DE LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA.	EVENTO	1.00		-	
1.5	PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA DE TOMA	EVENTO	1.00		-	
1.6	PROYECTO EJECUTIVO DE CANAL DESARENADOR	EVENTO	1.00		-	
1.7	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CORTINA INCLUYENDO LAS SECCIONES VERTEDORA Y NO VERTEDORA, ESTRUCTURAS DE VERTIDO AMORTIGUAMIENTO, PUENTE DE OPERACIÓN	EVENTO	1.00		-	
1.8	PROYECTO EJECUTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LA PRESA INCLUYENDO COMPUERTAS, MECANISMOS DE OPERACIÓN, GRUA VIAJERA Y MECANISMOS DE IZAJE Y PLANTA DE EMERGENCIA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	EVENTO	1.00		-	
1.9	PROYECTO EJECUTIVO DE LOS CAMINOS DE ACCESO Y CONSTRUCCIÓN.	EVENTO	1.00		-	
1.10	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CASETA DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA Y EDIFICIO PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA Y DEMAS EDIFICIOS QUE REQUIERA EL ARREGLO DE CONJUNTO DE LA PRESA DERIVADORA.	EVENTO	1.00		-	
1.11	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO DEFINITIVO ACCESO A LAS ELEVACIONES 1052 1062.	EVENTO	1.00		-	



# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  
PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO ALZADO JA12092012



<p><b>CONCEPTO:</b> ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE PRESA DERIVADORA (SISTEMA DE BOMBEO PURGATORIO-ARCEDIANO) CON COMPUERTAS (INCLUYE: OBRA DE DESVÍO, OBRA DE TOMA, CORTINA, DESARENADOR Y ESTABILIDAD DE TALUDES) EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO Y ZAPOTLANEJO EN EL ESTADO DE JALISCO.</p> <p><b>UBICACIÓN:</b> EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO Y ZAPOTLANEJO EN EL ESTADO DE JALISCO.</p>	<p style="text-align: center;"><b>FECHA</b></p> <p style="text-align: center;">24/sep/2012 <b>INICIO</b></p> <p style="text-align: center;">17/oct/2012 <b>TERMINO</b></p> <p style="text-align: center;">15/nov/2014</p>
<p><b>LICITACIÓN:</b> LO-914029999-N7-2012</p> <p><b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 760 DÍAS NATURALES</p> <p><b>EMPRESA:</b> EMPRESA</p> <p><b>REPRESENTANTE:</b> REPRESENTANTE</p>	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO CON LETRA
<b>2</b>	<b>PRESA</b>				<b>\$0.00</b>	
2.1	CONSTRUCCIÓN DE PILAS Y PUENTE DE OPERACIÓN DE CONCRETO ARMADO INCLUYENDO SUMINISTROS, FABRICACION DE MATERIALES, CIMBRAS, ARMADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	EVENTO	1.00		-	
2.2	CONSTRUCCIÓN DE VERTEDOR DE DEMASIAS FORMADOS POR 10 VANOS CONFORMADOS POR MUROS Y LOSA VERTEDORA CONSTRUIDOS SOBRE CARA FRONTAL DE LA CORTINA INCLUYENDO SUMINISTROS, FABRICACION DE MATERIALES, CIMBRAS, ARMADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	EVENTO	1.00		-	
<b>3</b>	<b>OBRAS DE DESVIO</b>				<b>\$0.00</b>	
3.1	CANAL DE DESVIO DEL AGUA DEL RIO DISEÑADO Y CONSTRUIDO PARA DESVIAR UN CAUDAL DE 367 M3/S FORMADO CON MUROS Y LOSA DE FONDO DE CONCRETO ARMADO.	EVENTO	1.00		-	
3.2	ATAGUÍAS DE AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO FORMADAS CON MATERIAL SELECCIONADO DEL RIO Y MATERIANES DE BANCO PARA LA FORMACION DE LA CAPA IMPERMEABLE, EL FILTRO Y LA CAPA DE PROTECCIÓN CON ENROCAMIENTO DE ACUERDO CON EL PROYECTO EJECUTIVO DISEÑADO PARA EL DESVIO DE UN GASTO DE 367 M3/S.	EVENTO	1.00		-	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO**  
**PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO ALZADO JA12092012**

<b>CONCEPTO:</b> ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE PRESA DERIVADORA (SISTEMA DE BOMBEO PURGATORIO-ARCEDIANO) CON COMPUERTAS (INCLUYE: OBRA DE DESVÍO, OBRA DE TOMA, CORTINA, DESARENADOR Y ESTABILIDAD DE TALUDES) EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO Y ZAPOTLANEJO EN EL ESTADO DE JALISCO.	<b>FECHA</b>	<b>LICITACIÓN: LO-914029999-N7-2012</b>
	24/sep/2012	<b>PLAZO DE EJECUCIÓN: 760 DÍAS NATURALES</b> <b>EMPRESA: EMPRESA</b>
	<b>INICIO</b>	
	17/oct/2012	
	<b>TERMINO</b>	
<b>UBICACIÓN:</b> EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO Y ZAPOTLANEJO EN EL ESTADO DE JALISCO.	15/nov/2014	<b>REPRESENTANTE: REPRESENTANTE</b>

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO CON LETRA
<b>4</b>	<b>EQUIPO ELECTROMECÁNICO</b>				<b>\$0.00</b>	
4.1	SUMINISTRO, FABRICACION, MOTAJE Y PRUEBAS DE COMPUERTAS RADIALES DE 9.0 M DE ANCHO Y 12.0 M DE ALTURA PARA INSTALARSE EN OBRA DE VERTIDO DE LA PRESA, INCLUYE GRUA VIAJERA Y PORTICO DE ACERO PARA MONTARLA.	EVENTO	1.00			
4.2	SUMINISTRO, FABRICACION, MOTAJE Y PRUEBAS DE COMPUERTAS PLANAS PARA INSTALACION EN LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS: CANAL DESARENADOR, DUCTO DE CONDUCCION DE FONDO EN PRESA Y 5 COMPUERTAS DE LA OBRA DE TOMA, CON DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LA INGENIERIA BASICA Y QUE DEBERAN SER RATIFICADAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, INCLUYE GUIAS PARA SU INSTALACION Y LOS MECANISMOS DE OPERACION.	EVENTO	1.00			
4.3	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE REJILLAS PARA INSTALARSE EN CANAL DESARENADOR INCLUYENDO MECANISMOS DE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	EVENTO	1.00			

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  
 PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO ALZADO JA12092012

<b>CONCEPTO:</b> ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE PRESA DERIVADORA (SISTEMA DE BOMBEO PURGATORIO-ARCEDIANO) CON COMPUERTAS (INCLUYE: OBRA DE DESVÍO, OBRA DE TOMA, CORTINA, DESARENADOR Y ESTABILIDAD DE TALUDES) EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO Y ZAPOTLANEJO EN EL ESTADO DE JALISCO.  <b>UBICACIÓN:</b> EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO Y ZAPOTLANEJO EN EL ESTADO DE JALISCO.	FECHA	LICITACIÓN: LO-914029999-N7-2012	
	24/sep/2012	PLAZO DE EJECUCIÓN: 760 DÍAS NATURALES	
	INICIO	EMPRESA: EMPRESA	
	17/oct/2012	REPRESENTANTE: REPRESENTANTE	
	TERMINO		
	15/nov/2014		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO CON LETRA
5	<b>OBRA DE TOMA</b>				\$0.00	
5.1	HABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS OBRAS PARA LA CAPTACION DE UN CAUDAL DE 6.72 M3/S HACIA EL CARCAMO DE BOMBEO DE ACUERDO CON EL PROYECTO EJECUTIVO A DESARROLLAR.	EVENTO	1.00		-	
6	<b>CASSETAS</b>				\$0.00	
6.1	CASETA DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA Y EDIFICIO PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA Y DEMAS EDIFICIOS QUE REQUIERA EL ARREGLO DE CONJUNTO DE LA PRESA DERIVADORA.	EVENTO	1.00		-	
7	<b>CAMINOS</b>				\$0.00	
7.1	CONSTRUCCION DE CAMINOS PROVISIONALES DE ACCESO Y CONSTRUCCION EN LA MARGEN IZQUIERDA Y MARGEN DERECHA, CONFORMADOS EN CORTES Y TERRAPLENES INCLUYENDO OBRAS DE DRENAJE , SEÑALIZACIONES Y ACCESORIOS.	EVENTO	1.00		-	
7.2	CAMINOS DEFINITIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO, CORTES, TERRAPLENES OBRAS DE ARTE, OBRAS DE DRENAJE, CARPETAS, CUNETAS SEÑALIZACION Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL TIPO DE CAMINO PROYECTADO.	EVENTO	1.00		-	
7.3	PUEÑTE FORMADO CON ESTRIBOS Y LOSA SUPERIOR PARA SALVARA UN CLARO DE 12 M, CONSTRUIDO CON CONCRETO ARMADO.	EVENTO	1.00		-	
8	<b>MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL SEGÚN RESOLUTIVO DE LA SEMARNAT</b>				\$0.00	
8.1	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL SEGÚN RESOLUTIVO DE LA SEMARNAT	EVENTO	1.00		-	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$0.00</b>	



# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  
 PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO ALZADO JA12092012



<b>CONCEPTO:</b> ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE PRESA DERIVADORA (SISTEMA DE BOMBEO PURGATORIO-ARCEDIANO) CON COMPUERTAS (INCLUYE: OBRA DE DESVÍO, OBRA DE TOMA, CORTINA, DESARENADOR Y ESTABILIDAD DE TALUDES) EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO Y ZAPOTLANEJO EN EL ESTADO DE JALISCO.	FECHA	LICITACIÓN: LO-914029999-N7-2012
	24/sep/2012	PLAZO DE EJECUCIÓN: 760 DÍAS NATURALES EMPRESA: EMPRESA
	INICIO	
	17/oct/2012	REPRESENTANTE: REPRESENTANTE
	TERMINO	
15/nov/2014		

**UBICACIÓN:**  
 EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO Y ZAPOTLANEJO EN EL ESTADO DE JALISCO.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO CON LETRA
<b>SUBTOTAL PARTIDAS</b>						
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE PRESA DERIVADORA (SISTEMA DE BOMBEO PURGATORIO-ARCEDIANO) CON COMPUERTAS (INCLUYE: OBRA DE DESVÍO, OBRA DE TOMA, CORTINA, DESARENADOR Y ESTABILIDAD DE TALUDES) EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO Y ZAPOTLANEJO EN EL ESTADO DE JALISCO.						
1	PROYECTO EJECUTIVO DE PRESA DERIVADORA				\$0.00	
2	PRESA				\$0.00	
3	OBRAS DE DESVÍO				\$0.00	
4	EQUIPO ELECTROMECÁNICO				\$0.00	
5	OBRA DE TOMA				\$0.00	
6	CASSETAS				\$0.00	
7	CAMINOS				\$0.00	
8	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL SEGÚN RESOLUTIVO DE LA SEMARNAT				\$0.00	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$0.00</b>	